



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 265642020	<b>Nº SICONV</b> 909089	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PRACA DO CAJÁ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MARAGOGIPE	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ</b>									<b>1.350.658,73</b>	
<b>1.</b>			<b>Praça do Caja</b>					-	<b>1.350.658,73</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>					-	<b>24.250,42</b>	
1.1.0.0.1.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	218,00	26,05	BDI 1	31,84	6.941,12	RA
1.1.0.0.2.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	179,00	79,11	BDI 1	96,70	17.309,30	RA
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>36.556,47</b>	
1.2.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada (m2)	m²	6,40	306,29	BDI 1	374,38	2.396,03	RA
1.2.0.0.2.	COMPOSIÇÃO	002	Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira (und)	und	1,00	1.927,55	BDI 1	2.356,04	2.356,04	RA
1.2.0.0.3.	COMPOSIÇÃO	003	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com fornecimento de material inclusive Mureta, exceto Hidrômetro (un)	und	1,00	521,85	BDI 1	637,86	637,86	RA
1.2.0.0.4.	COMPOSIÇÃO	004	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS (M2)	und	50,00	272,59	BDI 1	333,19	16.659,50	RA
1.2.0.0.5.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	3.740,14	0,33	BDI 1	0,40	1.496,06	RA
1.2.0.0.6.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	486,21	6,03	BDI 1	7,37	3.583,37	RA
1.2.0.0.7.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.862,10	1,47	BDI 1	1,80	8.751,78	RA
1.2.0.0.8.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	486,21	1,14	BDI 1	1,39	675,83	RA
<b>1.3.</b>			<b>QUIOSQUE 01 E 02</b>					-	<b>413.116,09</b>	
<b>1.3.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>4.624,14</b>	
1.3.1.0.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	74,80	50,58	BDI 1	61,82	4.624,14	RA
<b>1.3.2.</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>					-	<b>35.942,86</b>	
1.3.2.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	43,34	71,30	BDI 1	87,15	3.777,08	RA
1.3.2.0.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	33,89	26,42	BDI 1	32,29	1.094,31	RA
1.3.2.0.3.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	2,16	504,48	BDI 1	616,63	1.331,92	RA
1.3.2.0.4.	SINAPI	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	32,91	158,62	BDI 1	193,88	6.380,59	RA
1.3.2.0.5.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	7,29	431,54	BDI 1	527,47	3.845,26	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 265642020	<b>Nº SICONV</b> 909089	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PRAÇA DO CAJÁ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MARAGOGIPE	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ</b>									<b>1.350.658,73</b>	
1.3.2.0.6.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	78,33	70,00	BDI 1	85,56	6.701,91	RA
1.3.2.0.7.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	5,91	425,76	BDI 1	520,41	3.075,62	RA
1.3.2.0.8.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	93,16	35,16	BDI 1	42,98	4.004,02	RA
1.3.2.0.9.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	57,10	16,95	BDI 1	20,72	1.183,11	RA
1.3.2.0.10.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	281,50	13,22	BDI 1	16,16	4.549,04	RA
<b>1.3.3.</b>			<b>ESTRUTURA</b>					-	<b>137.755,56</b>	
1.3.3.0.1.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	124,49	138,40	BDI 1	169,17	21.059,97	RA
1.3.3.0.2.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	6,68	407,65	BDI 1	498,27	3.328,44	RA
1.3.3.0.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	270,80	13,16	BDI 1	16,09	4.357,17	RA
1.3.3.0.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	91,50	17,03	BDI 1	20,82	1.905,03	RA
1.3.3.0.5.	SINAPI	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	251,69	135,17	BDI 1	165,22	41.584,22	RA
1.3.3.0.6.	Composição	35	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)	M3	16,38	405,01	BDI 1	495,04	8.108,76	RA
1.3.3.0.7.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	332,10	13,16	BDI 1	16,09	5.343,49	RA
1.3.3.0.8.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	96,00	17,03	BDI 1	20,82	1.998,72	RA
1.3.3.0.9.	SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	55,71	76,78	BDI 1	93,85	5.228,38	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 265642020	<b>Nº SICONV</b> 909089	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PRACA DO CAJÁ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MARAGOGIPE	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ</b>									<b>1.350.658,73</b>	
1.3.3.0.10.	Composição	35	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)	M3	7,41	405,01	BDI 1	495,04	3.668,25	RA
1.3.3.0.11.	SINAPI	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	168,00	14,40	BDI 1	17,60	2.956,80	RA
1.3.3.0.12.	Composição	34	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020	M2	211,76	147,65	BDI 1	180,47	38.216,33	RA
<b>1.3.4.</b>			<b>PERGOLADO EM MADEIRA ENTRE OS QUIOSQUES</b>					-	<b>8.787,34</b>	
1.3.4.0.1.	Composição	36	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça emparelhada 8cm x 30 cm com abertura de encaixes	M	106,00	20,87	BDI 1	25,51	2.704,06	RA
1.3.4.0.2.	Composição	37	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça emparelhada 7cm x 23 cm com abertura de encaixes	M	25,00	123,40	BDI 1	150,83	3.770,75	RA
1.3.4.0.3.	SINAPI	102225	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	82,55	21,32	BDI 1	26,06	2.151,25	RA
1.3.4.0.4.	SINAPI-I	11963	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	16,00	8,25	BDI 1	10,08	161,28	RA
<b>1.3.5.</b>			<b>ELEVAÇÃO</b>					-	<b>26.233,75</b>	
1.3.5.0.1.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,40	33,72	BDI 1	41,22	222,59	RA
1.3.5.0.2.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,00	45,82	BDI 1	56,01	392,07	RA
1.3.5.0.3.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	7,00	44,81	BDI 1	54,77	383,39	RA
1.3.5.0.4.	SINAPI	93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	42,60	5,31	BDI 1	6,49	276,47	RA
1.3.5.0.5.	SINAPI	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	277,14	73,68	BDI 1	90,06	24.959,23	RA
<b>1.3.6.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>37.196,58</b>	
1.3.6.0.1.	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	170,20	23,23	BDI 1	28,39	4.831,98	RA
1.3.6.0.2.	COMPOSIÇÃO	005	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm (m²)	m²	170,20	83,48	BDI 1	102,04	17.367,21	RA
1.3.6.0.3.	COMPOSIÇÃO	006	Rufo em placa de concreto l = 0,34 m (m)	m	55,80	47,76	BDI 1	58,38	3.257,60	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 265642020	<b>Nº SICONV</b> 909089	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PRACA DO CAJÁ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MARAGOGIPE	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ</b>									<b>1.350.658,73</b>	
1.3.6.0.4.	COMPOSIÇÃO	007	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	32,40	19,09	BDI 1	23,33	755,89	RA
1.3.6.0.5.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	32,40	72,98	BDI 1	89,20	2.890,08	RA
1.3.6.0.6.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	112,20	44,71	BDI 1	54,65	6.131,73	RA
1.3.6.0.7.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,80	62,22	BDI 1	76,05	1.962,09	RA
<b>1.3.7.</b>			<b>REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO</b>					-	<b>45.940,54</b>	
1.3.7.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	534,94	3,52	BDI 1	4,30	2.300,24	RA
1.3.7.0.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	534,94	31,51	BDI 1	38,51	20.600,54	RA
1.3.7.0.3.	COMPOSIÇÃO	008	Revestimento cerâmico porcelanato Classic branco acetinado 33X61	m²	130,80	70,30	BDI 1	85,93	11.239,64	RA
1.3.7.0.4.	COMPOSIÇÃO	009	Revestimento cerâmico porcelanato Bosco Caramelo retificado e acetinado, 26x106 cm Biancogrês	m²	81,69	118,18	BDI 1	144,45	11.800,12	RA
<b>1.3.8.</b>			<b>FORRO</b>					-	<b>9.094,09</b>	
1.3.8.0.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	187,50	30,74	BDI 1	37,57	7.044,38	RA
1.3.8.0.2.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	18,90	88,73	BDI 1	108,45	2.049,71	RA
<b>1.3.9.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>39.185,94</b>	
1.3.9.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	202,00	2,45	BDI 1	2,99	603,98	RA
1.3.9.0.2.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	202,00	2,00	BDI 1	2,44	492,88	RA
1.3.9.0.3.	SINAPI-I	39508	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM	M2	202,00	12,40	BDI 1	15,16	3.062,32	RA
1.3.9.0.4.	COMPOSIÇÃO	007	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	202,00	19,09	BDI 1	23,33	4.712,66	RA
1.3.9.0.5.	COMPOSIÇÃO	009	Revestimento cerâmico porcelanato Bosco Caramelo retificado e acetinado, 26x106 cm Biancogrês	m²	170,20	118,18	BDI 1	144,45	24.585,39	RA
1.3.9.0.6.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	31,80	125,36	BDI 1	153,23	4.872,71	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 265642020	<b>Nº SICONV</b> 909089	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PRAÇA DO CAJÁ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MARAGOGIPE	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ</b>										
									<b>1.350.658,73</b>	
1.3.9.0.7.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	31,60	12,81	BDI 1	15,66	494,86	RA
1.3.9.0.8.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,30	69,59	BDI 1	85,06	110,58	RA
1.3.9.0.9.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20	64,06	BDI 1	78,30	250,56	RA
<b>1.3.10.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>8.011,39</b>	
1.3.10.0.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,98	586,26	BDI 1	716,59	5.718,39	RA
1.3.10.0.2.	COMPOSIÇÃO	010	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,20	317,12	BDI 1	387,62	465,14	RA
1.3.10.0.3.	COMPOSIÇÃO	011	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro (m2)	m²	3,00	215,59	BDI 1	263,52	790,56	RA
1.3.10.0.4.	SINAPI	102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	2,40	353,60	BDI 1	432,21	1.037,30	RA
<b>1.3.11.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>5.115,53</b>	
1.3.11.0.1.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	196,60	8,46	BDI 1	10,34	2.032,84	RA
1.3.11.0.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	196,60	1,97	BDI 1	2,41	473,81	RA
1.3.11.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	196,60	10,86	BDI 1	13,27	2.608,88	RA
<b>1.3.12.</b>			<b>LOUÇAS/METAIS/BANCADAS</b>					-	<b>17.218,15</b>	
1.3.12.0.1.	COMPOSIÇÃO	012	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	m²	27,26	236,25	BDI 1	288,77	7.871,87	RA
1.3.12.0.2.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	148,72	BDI 1	181,78	363,56	RA
1.3.12.0.3.	SINAPI-I	10422	BÁCIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	2,00	222,21	BDI 1	271,61	543,22	RA
1.3.12.0.4.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00	29,67	BDI 1	36,27	72,54	RA
1.3.12.0.5.	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	333,88	BDI 1	408,10	3.264,80	RA
1.3.12.0.6.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00	55,74	BDI 1	68,13	136,26	RA
1.3.12.0.7.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	55,74	BDI 1	68,13	136,26	RA
1.3.12.0.8.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	2,00	53,54	BDI 1	65,44	130,88	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 265642020	<b>Nº SICONV</b> 909089	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PRAÇA DO CAJÁ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MARAGOGIPE	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ</b>										
									<b>1.350.658,73</b>	
1.3.12.0.9.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	2,76	422,84	BDI 1	516,84	1.426,48	RA
1.3.12.0.10.	SINAPI	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	209,75	BDI 1	256,38	2.563,80	RA
1.3.12.0.11.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	59,70	BDI 1	72,97	583,76	RA
1.3.12.0.12.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	51,02	BDI 1	62,36	124,72	RA
<b>1.3.13.</b>			<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>					-	<b>12.177,04</b>	
1.3.13.0.1.	SINAPI-I	3788	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	UN	32,00	56,85	BDI 1	69,49	2.223,68	RA
1.3.13.0.2.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	19,54	BDI 1	23,88	143,28	RA
1.3.13.0.3.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	42,24	BDI 1	51,63	206,52	RA
1.3.13.0.4.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	23,45	BDI 1	28,66	515,88	RA
1.3.13.0.5.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	38,66	BDI 1	47,25	94,50	RA
1.3.13.0.6.	SINAPI	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	32,78	BDI 1	40,07	40,07	RA
1.3.13.0.7.	SINAPI-I	38075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	1,00	11,48	BDI 1	14,03	14,03	RA
1.3.13.0.8.	SINAPI	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	10,02	BDI 1	12,25	24,50	RA
1.3.13.0.9.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32,00	9,39	BDI 1	11,48	367,36	RA
1.3.13.0.10.	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	10,00	7,44	BDI 1	9,09	90,90	RA
1.3.13.0.11.	Cotação	006	Interruptor Diferencial 2pólos, 25A - ref: Sdr225300 ,Steck Idr ou similar	UNIDADE	4,00	71,99	BDI 1	87,99	351,96	RA
1.3.13.0.12.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	8,25	BDI 1	10,08	1.008,00	RA
1.3.13.0.13.	SINAPI-I	34628	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	UN	2,00	62,08	BDI 1	75,88	151,76	RA
1.3.13.0.14.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	10,21	BDI 1	12,48	149,76	RA
1.3.13.0.15.	SINAPI-I	39806	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	2,00	164,95	BDI 1	201,62	403,24	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 265642020	<b>Nº SICONV</b> 909089	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PRAÇA DO CAJÁ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MARAGOGIPE	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ</b>									<b>1.350.658,73</b>	
1.3.13.0.16.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	800,00	3,53	BDI 1	4,31	3.448,00	RA
1.3.13.0.17.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	120,00	20,07	BDI 1	24,53	2.943,60	RA
<b>1.3.14.</b>			<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>					-	<b>17.394,00</b>	
1.3.14.0.1.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016	UN	2,00	153,54	BDI 1	187,67	375,34	RA
1.3.14.0.2.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	40,00	36,14	BDI 1	44,17	1.766,80	RA
1.3.14.0.3.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	10,00	83,86	BDI 1	102,50	1.025,00	RA
1.3.14.0.4.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	8,00	74,67	BDI 1	91,27	730,16	RA
1.3.14.0.5.	SINAPI-I	6142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	2,00	6,85	BDI 1	8,37	16,74	RA
1.3.14.0.6.	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	33,29	BDI 1	40,69	162,76	RA
1.3.14.0.7.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	12,81	BDI 1	15,66	78,30	RA
1.3.14.0.8.	SINAPI	94708	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	4,00	22,97	BDI 1	28,08	112,32	RA
1.3.14.0.9.	SINAPI	94709	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	4,00	29,69	BDI 1	36,29	145,16	RA
1.3.14.0.10.	SINAPI	94711	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	12,00	54,74	BDI 1	66,91	802,92	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 265642020	<b>Nº SICONV</b> 909089	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PRAÇA DO CAJÁ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MARAGOGIPE	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ</b>									<b>1.350.658,73</b>	
1.3.14.0.11.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	5,26	BDI 1	6,43	51,44	RA
1.3.14.0.12.	SINAPI	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	7,61	BDI 1	9,30	37,20	RA
1.3.14.0.13.	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	9,61	BDI 1	11,75	117,50	RA
1.3.14.0.14.	SINAPI	96702	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	4,00	4,85	BDI 1	5,93	23,72	RA
1.3.14.0.15.	SINAPI	94675	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	12,96	BDI 1	15,84	31,68	RA
1.3.14.0.16.	SINAPI	89493	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	8,35	BDI 1	10,21	20,42	RA
1.3.14.0.17.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	5,06	BDI 1	6,18	98,88	RA
1.3.14.0.18.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	12,17	BDI 1	14,88	89,28	RA
1.3.14.0.19.	SINAPI-I	3538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	3,99	BDI 1	4,88	9,76	RA
1.3.14.0.20.	SINAPI	89432	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	28,66	BDI 1	35,03	140,12	RA
1.3.14.0.21.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	48,00	36,14	BDI 1	44,17	2.120,16	RA
1.3.14.0.22.	SINAPI	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	18,00	25,62	BDI 1	31,32	563,76	RA
1.3.14.0.23.	SINAPI	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	48,00	37,36	BDI 1	45,67	2.192,16	RA





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 265642020	<b>Nº SICONV</b> 909089	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PRAÇA DO CAJÁ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MARAGOGIPE	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ</b>										<b>1.350.658,73</b>
1.3.14.0.24.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	7,21	BDI 1	8,81	52,86	RA
1.3.14.0.25.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	19,24	BDI 1	23,52	376,32	RA
1.3.14.0.26.	SINAPI	89445	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	13,53	BDI 1	16,54	49,62	RA
1.3.14.0.27.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	12,81	BDI 1	15,66	31,32	RA
1.3.14.0.28.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	13,97	BDI 1	17,08	34,16	RA
1.3.14.0.29.	SINAPI	89441	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	14,87	BDI 1	18,18	72,72	RA
1.3.14.0.30.	SINAPI	90374	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	6,00	20,17	BDI 1	24,65	147,90	RA
1.3.14.0.31.	SINAPI-I	40329	TORNEIRA PLÁSTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE METÁLICA E COM TORNEIRA E BALAO PLÁSTICOS (PADRAO POPULAR)	UN	2,00	13,60	BDI 1	16,62	33,24	RA
1.3.14.0.32.	SINAPI	102613	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	6,00	445,99	BDI 1	545,13	3.270,78	RA
1.3.14.0.33.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	25,00	59,11	BDI 1	72,25	1.806,25	RA
1.3.14.0.34.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	25,00	26,42	BDI 1	32,29	807,25	RA
<b>1.3.15.</b>			<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>					-	<b>7.441,84</b>	
1.3.15.0.1.	SINAPI	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	2,00	398,92	BDI 1	487,60	975,20	RA
1.3.15.0.2.	SINAPI	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	673,28	BDI 1	822,95	1.645,90	RA
1.3.15.0.3.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	27,34	BDI 1	33,42	66,84	RA
1.3.15.0.4.	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	4,00	52,16	BDI 1	63,76	255,04	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 265642020	<b>Nº SICONV</b> 909089	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PRAÇA DO CAJÁ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MARAGOGIPE	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ</b>									<b>1.350.658,73</b>	
1.3.15.0.5.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	10,14	BDI 1	12,39	24,78	RA
1.3.15.0.6.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	32,69	BDI 1	39,96	79,92	RA
1.3.15.0.7.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	9,05	BDI 1	11,06	44,24	RA
1.3.15.0.8.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	16,00	9,77	BDI 1	11,94	191,04	RA
1.3.15.0.9.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	14,00	6,21	BDI 1	7,59	106,26	RA
1.3.15.0.10.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	16,71	BDI 1	20,42	40,84	RA
1.3.15.0.11.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	16,00	9,23	BDI 1	11,28	180,48	RA
1.3.15.0.12.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6,00	8,49	BDI 1	10,38	62,28	RA
1.3.15.0.13.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	35,28	47,47	BDI 1	58,02	2.046,95	RA
1.3.15.0.14.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	47,83	24,39	BDI 1	29,81	1.425,81	RA
1.3.15.0.15.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	14,88	16,29	BDI 1	19,91	296,26	RA
<b>1.3.16.</b>			<b>SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO</b>					-	<b>997,34</b>	
1.3.16.0.1.	Composição	31	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO	UND	2,00	205,81	BDI 1	251,56	503,12	RA
1.3.16.0.2.	Composição	32	PLACA SINALIZADORA EM VINIL AUTO-ADESIVO NA COR FOTOLUMINISCENTE, ALTURA DE INSTALAÇÃO 1,80m. L= 268	UND	6,00	29,74	BDI 1	36,35	218,10	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 265642020	<b>Nº SICONV</b> 909089	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PRACA DO CAJÁ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MARAGOGIPE	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ</b>									<b>1.350.658,73</b>	
1.3.16.0.3.	Composição	33	PLACA SINALIZADORA EM VINIL AUTO-ADESIVO NA COR FOTOLUMINISCENTE, ALTURA DE INSTALAÇÃO NO TETO. L = 20X40 CM	UND	4,00	34,22	BDI 1	41,83	167,32	RA
1.3.16.0.4.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	22,25	BDI 1	27,20	108,80	RA
<b>1.4.</b>			<b>QUADRA DE VÔLEI</b>					-	<b>57.957,86</b>	
<b>1.4.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>4.821,96</b>	
1.4.1.0.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	78,00	50,58	BDI 1	61,82	4.821,96	RA
<b>1.4.2.</b>			<b>PREPARAÇÃO DE QUADRA</b>					-	<b>11.957,41</b>	
1.4.2.0.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	54,50	2,82	BDI 1	3,45	188,03	RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	70,85	6,03	BDI 1	7,37	522,16	RA
1.4.2.0.3.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	708,50	1,47	BDI 1	1,80	1.275,30	RA
1.4.2.0.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	70,85	1,14	BDI 1	1,39	98,48	RA
1.4.2.0.5.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	65,40	78,20	BDI 1	95,58	6.250,93	RA
1.4.2.0.6.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.962,00	1,47	BDI 1	1,80	3.531,60	RA
1.4.2.0.7.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	65,40	1,14	BDI 1	1,39	90,91	RA
<b>1.4.3.</b>			<b>MURETA DE ALVENARIA COM ALAMBRADO(EUCALIPTO+TELA)</b>					-	<b>31.832,87</b>	
1.4.3.0.1.	COMPOSIÇÃO	013	MURETA DE ALVENARIA COM ALAMBRADO(EUCALIPTO+TELA) - QUADRA VÔLEI, CONFORME PROJETO	UND	1,00	26.043,42	BDI 1	31.832,87	31.832,87	RA
<b>1.4.4.</b>			<b>ILUMINAÇÃO DA QUADRA</b>					-	<b>9.345,62</b>	
1.4.4.0.1.	SINAPI	100622	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	2,00	2.331,90	BDI 1	2.850,28	5.700,56	RA
1.4.4.0.2.	Composição	020	Cruzeta para Fixação de Refletor , inclusive Abraçadeira- Fornecimento e Instalação	und	2,00	455,23	BDI 1	556,43	1.112,86	RA
1.4.4.0.3.	SINAPI-I	3379	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	2,00	63,19	BDI 1	77,24	154,48	RA
1.4.4.0.4.	Cotação	007	CONECTOR DE ATERRAMENTO PARA HASTE Ø5/8"	UNIDADE	2,00	11,12	BDI 1	13,59	27,18	RA
1.4.4.0.5.	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3,00	7,44	BDI 1	9,09	27,27	RA
1.4.4.0.6.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	29,60	BDI 1	36,18	72,36	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 265642020	<b>Nº SICONV</b> 909089	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PRACA DO CAJÁ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MARAGOGIPE	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ</b>										<b>1.350.658,73</b>
1.4.4.0.7.	Cotação	008	CABO TRIPOLAR DE COBRE ISOLAÇÃO EM PVC, CLASSE 0,6/1KV. BITOLA #4,0mm2	UNIDADE	25,00	15,58	BDI 1	19,04	476,00	RA
1.4.4.0.8.	Cotação	009	CABO TRIPOLAR DE COBRE ISOLAÇÃO EM PVC, CLASSE 0,6/1KV. BITOLA #6,0mm2	UNIDADE	27,00	18,56	BDI 1	22,69	612,63	RA
1.4.4.0.9.	Cotação	010	PROJETOR A LED ,FLEOX LRU-200W REFLETOR LED ULTRA 200W 60G - 33.020 LÚMENS EFETIVOS	UNIDADE	4,00	237,72	BDI 1	290,57	1.162,28	RA
<b>1.5.</b>			<b>CAMPO DE PELADA</b>					-	<b>248.262,14</b>	
<b>1.5.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>11.065,78</b>	
1.5.1.0.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	179,00	50,58	BDI 1	61,82	11.065,78	RA
<b>1.5.2.</b>			<b>TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO CAMPO</b>					-	<b>147.453,27</b>	
1.5.2.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.737,55	1,84	BDI 1	2,25	3.909,49	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	173,76	102,37	BDI 1	125,13	21.742,59	RA
1.5.2.0.3.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.520,10	1,47	BDI 1	1,80	13.536,18	RA
1.5.2.0.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	173,76	1,14	BDI 1	1,39	241,53	RA
1.5.2.0.5.	COMPOSIÇÃO	014	Grama sintética, conforme projeto	m²	1.737,55	50,86	BDI 1	62,17	108.023,48	RA
<b>1.5.3.</b>			<b>MURETA DE ALVENARIA COM ALAMBRADO(EUCALIPTO+TELA)</b>					-	<b>67.263,93</b>	
<b>1.5.3.1.</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>					-	<b>67.263,93</b>	
1.5.3.1.1.	COMPOSIÇÃO	015	MURETA DE ALVENARIA COM ALAMBRADO(EUCALIPTO+TELA) - CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME PROJETO	und	1,00	55.030,62	BDI 1	67.263,93	67.263,93	RA
<b>1.5.4.</b>			<b>ILUMINAÇÃO DO CAMPO/ARQUIBANCADA</b>					-	<b>22.479,16</b>	
1.5.4.0.1.	SINAPI	100622	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4,00	2.331,90	BDI 1	2.850,28	11.401,12	RA
1.5.4.0.2.	Composição	020	Cruzeta para Fixação de Refletor , inclusive Abraçadeira- Fornecimento e Instalação	und	4,00	455,23	BDI 1	556,43	2.225,72	RA
1.5.4.0.3.	SINAPI-I	3379	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	4,00	63,19	BDI 1	77,24	308,96	RA
1.5.4.0.4.	Cotação	007	CONECTOR DE ATERRAMENTO PARA HASTE Ø5/8"	UNIDADE	4,00	11,12	BDI 1	13,59	54,36	RA
1.5.4.0.5.	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	7,00	7,44	BDI 1	9,09	63,63	RA
1.5.4.0.6.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00	29,60	BDI 1	36,18	144,72	RA
1.5.4.0.7.	Cotação	008	CABO TRIPOLAR DE COBRE ISOLAÇÃO EM PVC, CLASSE 0,6/1KV. BITOLA #4,0mm2	UNIDADE	45,00	15,58	BDI 1	19,04	856,80	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 265642020	<b>Nº SICONV</b> 909089	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PRACA DO CAJÁ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MARAGOGIPE	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ</b>									<b>1.350.658,73</b>	
1.5.4.0.8.	Cotação	009	CABO TRIPOLAR DE COBRE ISOLAÇÃO EM PVC, CLASSE 0,6/1KV. BITOLA #6,0mm2	UNIDADE	53,00	18,56	BDI 1	22,69	1.202,57	RA
1.5.4.0.9.	Cotação	011	PROJETOR A LED, FLEOX - LRU-400W REFLETOR LED ULTRA 400W 120G - 65.494 LÚMENS EFETIVOS	UNIDADE	12,00	424,15	BDI 1	518,44	6.221,28	RA
<b>1.6.</b>			<b>PARQUE INFANTIL</b>					-	<b>48.301,74</b>	
<b>1.6.1.</b>			<b>BANCO CONTINUO</b>					-	<b>12.152,49</b>	
1.6.1.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	10,23	59,11	BDI 1	72,25	739,12	RA
1.6.1.0.2.	SINAPI	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,65	398,35	BDI 1	486,90	1.290,29	RA
1.6.1.0.3.	SINAPI-I	1345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM	M2	31,71	72,35	BDI 1	88,43	2.804,12	RA
1.6.1.0.4.	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	59,84	11,17	BDI 1	13,65	816,82	RA
1.6.1.0.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	6,18	26,42	BDI 1	32,29	199,55	RA
1.6.1.0.6.	SINAPI	89043	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	21,18	69,96	BDI 1	85,51	1.811,10	RA
1.6.1.0.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	14,12	32,27	BDI 1	39,44	556,89	RA
1.6.1.0.8.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	28,24	3,52	BDI 1	4,30	121,43	RA
1.6.1.0.9.	SINAPI	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	28,24	31,99	BDI 1	39,10	1.104,18	RA
1.6.1.0.10.	SINAPI-I	39507	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	28,24	18,50	BDI 1	22,61	638,51	RA
1.6.1.0.11.	COMPOSIÇÃO	007	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	7,44	19,09	BDI 1	23,33	173,58	RA
1.6.1.0.12.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	28,24	10,86	BDI 1	13,27	374,74	RA
1.6.1.0.13.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	22,80	13,71	BDI 1	16,76	382,13	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 265642020	<b>Nº SICONV</b> 909089	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PRACA DO CAJÁ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MARAGOGIPE	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ</b>									<b>1.350.658,73</b>	
1.6.1.0.14.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	7,44	125,36	BDI 1	153,23	1.140,03	RA
<b>1.6.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>12.772,76</b>	
1.6.2.0.1.	SINAPI	94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	34,50	37,67	BDI 1	46,04	1.588,38	RA
1.6.2.0.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	135,75	1,84	BDI 1	2,25	305,44	RA
1.6.2.0.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	13,58	102,37	BDI 1	125,13	1.699,27	RA
1.6.2.0.4.	COMPOSIÇÃO	014	Grama sintética, conforme projeto	m²	135,75	50,86	BDI 1	62,17	8.439,58	RA
1.6.2.0.5.	Composição	40	Grama nativa ou batatais, em placas, fornecimento e plantio	M2	64,92	9,33	BDI 1	11,40	740,09	RA
<b>1.6.3.</b>			<b>BRINQUEDOS</b>					-	<b>23.376,49</b>	
1.6.3.0.1.	COMPOSIÇÃO	022	Parque infantil localizado em praça do Cajá, Maragogipe - BA, conforme projeto - incluso fornecimento e instalação	und	1,00	19.125,00	BDI 1	23.376,49	23.376,49	RA
<b>1.7.</b>			<b>ACADEMIA</b>					-	<b>52.565,20</b>	
<b>1.7.1.</b>			<b>BANCO CONTINUO</b>					-	<b>19.001,74</b>	
1.7.1.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	13,09	59,11	BDI 1	72,25	945,75	RA
1.7.1.0.2.	SINAPI	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	6,02	398,35	BDI 1	486,90	2.931,14	RA
1.7.1.0.3.	SINAPI-I	1345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM	M2	47,12	72,35	BDI 1	88,43	4.166,82	RA
1.7.1.0.4.	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	89,08	11,17	BDI 1	13,65	1.215,94	RA
1.7.1.0.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	9,16	26,42	BDI 1	32,29	295,78	RA
1.7.1.0.6.	SINAPI	89043	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	31,41	69,96	BDI 1	85,51	2.685,87	RA
1.7.1.0.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	20,94	32,27	BDI 1	39,44	825,87	RA
1.7.1.0.8.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	62,42	3,52	BDI 1	4,30	268,41	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 265642020	<b>Nº SICONV</b> 909089	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PRACA DO CAJÁ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MARAGOGIPE	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ</b>									<b>1.350.658,73</b>	
1.7.1.0.9.	SINAPI	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	62,42	31,99	BDI 1	39,10	2.440,62	RA
1.7.1.0.10.	SINAPI-I	39507	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	41,88	18,50	BDI 1	22,61	946,91	RA
1.7.1.0.11.	COMPOSIÇÃO	007	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	41,88	19,09	BDI 1	23,33	977,06	RA
1.7.1.0.12.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	41,88	10,86	BDI 1	13,27	555,75	RA
1.7.1.0.13.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	44,50	13,71	BDI 1	16,76	745,82	RA
<b>1.7.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>12.541,85</b>	
1.7.2.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	76,00	2,45	BDI 1	2,99	227,24	RA
1.7.2.0.2.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	76,00	2,00	BDI 1	2,44	185,44	RA
1.7.2.0.3.	SINAPI-I	39508	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM	M2	76,00	12,40	BDI 1	15,16	1.152,16	RA
1.7.2.0.4.	COMPOSIÇÃO	007	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	76,00	19,09	BDI 1	23,33	1.773,08	RA
1.7.2.0.5.	COMPOSIÇÃO	39	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (M2)	m²	76,00	95,16	BDI 1	116,31	8.839,56	RA
1.7.2.0.6.	SINAPI	94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	6,80	37,67	BDI 1	46,04	313,07	RA
1.7.2.0.7.	Composição	40	Gramma nativa ou batatais, em placas, fornecimento e plantio	M2	4,50	9,33	BDI 1	11,40	51,30	RA
<b>1.7.3.</b>			<b>EQUIPAMENTOS DE GINASTICA PARA TERCEIRA IDADE</b>					-	<b>21.021,61</b>	
1.7.3.0.1.	SINAPI-I	42436	SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	1.759,26	BDI 1	2.150,34	2.150,34	RA
1.7.3.0.2.	SINAPI-I	42435	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2,00	1.680,75	BDI 1	2.054,38	4.108,76	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 265642020	<b>Nº SICONV</b> 909089	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PRAÇA DO CAJÁ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MARAGOGIPE	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ</b>									<b>1.350.658,73</b>	
1.7.3.0.3.	SINAPI-I	42432	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2,00	1.579,05	BDI 1	1.930,07	3.860,14	RA
1.7.3.0.4.	ORSE	9145	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	UND	1,00	2.418,11	BDI 1	2.955,66	2.955,66	RA
1.7.3.0.5.	SINAPI-I	42429	ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	3.923,87	BDI 1	4.796,15	4.796,15	RA
1.7.3.0.6.	SINAPI-I	42431	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	2.577,57	BDI 1	3.150,56	3.150,56	RA
<b>1.8.</b>			<b>PISTA DE SKATE</b>					-	<b>99.331,61</b>	
<b>1.8.1.</b>			<b>PISTAS DE SKATE</b>					-	<b>91.327,29</b>	
1.8.1.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	17,51	59,11	BDI 1	72,25	1.265,10	RA
1.8.1.0.2.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,71	308,03	BDI 1	376,51	643,83	RA
1.8.1.0.3.	SINAPI	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,63	398,35	BDI 1	486,90	2.741,25	RA
1.8.1.0.4.	SINAPI-I	1345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM	M2	29,76	72,35	BDI 1	88,43	2.631,68	RA
1.8.1.0.5.	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	216,24	11,17	BDI 1	13,65	2.951,68	RA
1.8.1.0.6.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	9,51	26,42	BDI 1	32,29	307,08	RA
1.8.1.0.7.	SINAPI	89043	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	62,12	69,96	BDI 1	85,51	5.311,88	RA
1.8.1.0.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	54,60	32,27	BDI 1	39,44	2.153,42	RA
1.8.1.0.9.	SINAPI	94997	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	106,72	94,35	BDI 1	115,32	12.306,95	RA
1.8.1.0.10.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	124,24	3,52	BDI 1	4,30	534,23	RA

RECURSO  
↓





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 265642020	<b>Nº SICONV</b> 909089	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PRAÇA DO CAJÁ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MARAGOGIPE	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ</b>									<b>1.350.658,73</b>	
1.8.1.0.11.	SINAPI	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	124,24	31,99	BDI 1	39,10	4.857,78	RA
1.8.1.0.12.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	23,13	484,59	BDI 1	592,31	13.700,13	RA
1.8.1.0.13.	SINAPI-I	1345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM	M2	10,00	72,35	BDI 1	88,43	884,30	RA
1.8.1.0.14.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	36,78	10,86	BDI 1	13,27	488,07	RA
1.8.1.0.15.	COMPOSIÇÃO	39	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (M2)	m²	229,28	95,16	BDI 1	116,31	26.667,56	RA
1.8.1.0.16.	Composição	007	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	229,55	19,09	BDI 1	23,33	5.355,40	RA
1.8.1.0.17.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	14,45	464,07	BDI 1	567,23	8.196,47	RA
1.8.1.0.18.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	12,00	22,53	BDI 1	27,54	330,48	RA
<b>1.8.2.</b>			<b>MURETA COM GUARDA CORPO</b>					-	<b>8.004,32</b>	
1.8.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,25	59,11	BDI 1	72,25	162,56	RA
1.8.2.0.2.	SINAPI	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,08	398,35	BDI 1	486,90	525,85	RA
1.8.2.0.3.	SINAPI-I	1345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM	M2	5,40	72,35	BDI 1	88,43	477,52	RA
1.8.2.0.4.	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	14,40	11,17	BDI 1	13,65	196,56	RA
1.8.2.0.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,17	26,42	BDI 1	32,29	37,78	RA
1.8.2.0.6.	SINAPI	89043	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	6,30	69,96	BDI 1	85,51	538,71	RA
1.8.2.0.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	3,60	32,27	BDI 1	39,44	141,98	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 265642020	<b>Nº SICONV</b> 909089	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PRAÇA DO CAJÁ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MARAGOGIPE	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ</b>									<b>1.350.658,73</b>	
1.8.2.0.8.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	12,60	3,52	BDI 1	4,30	54,18	RA
1.8.2.0.9.	SINAPI	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	12,60	31,99	BDI 1	39,10	492,66	RA
1.8.2.0.10.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,00	10,86	BDI 1	13,27	119,43	RA
1.8.2.0.11.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 P	M	9,00	464,07	BDI 1	567,23	5.105,07	RA
1.8.2.0.12.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	5,52	22,53	BDI 1	27,54	152,02	RA
<b>1.9.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - PASSEIOS/CIRCULAÇÕES</b>					-	<b>128.383,48</b>	
<b>1.9.1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÕES INTERNAS</b>					-	<b>115.413,38</b>	
1.9.1.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	478,73	2,45	BDI 1	2,99	1.431,40	RA
1.9.1.0.2.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	478,73	2,00	BDI 1	2,44	1.168,10	RA
1.9.1.0.3.	SINAPI-I	39508	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM	M2	478,73	12,40	BDI 1	15,16	7.257,55	RA
1.9.1.0.4.	COMPOSIÇÃO	007	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	478,73	19,09	BDI 1	23,33	11.168,77	RA
1.9.1.0.5.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	180,93	127,10	BDI 1	155,35	28.107,48	RA
1.9.1.0.6.	Composição	009	Revestimento cerâmico porcelanato Bosco Caramelo retificado e acetinado, 26x106 cm Biancogrês	m²	84,75	118,18	BDI 1	144,45	12.242,14	RA
1.9.1.0.7.	COMPOSIÇÃO	39	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (M2)	m²	339,70	95,16	BDI 1	116,31	39.510,51	RA
1.9.1.0.8.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	76,60	54,42	BDI 1	66,52	5.095,43	RA
1.9.1.0.9.	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	180,00	42,87	BDI 1	52,40	9.432,00	RA
<b>1.9.2.</b>			<b>PAISAGISMO</b>					-	<b>12.970,10</b>	

RECURSO  
↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 265642020	<b>Nº SICONV</b> 909089	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PRACA DO CAJÁ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MARAGOGIPE	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ</b>									<b>1.350.658,73</b>	
1.9.2.0.1.	SINAPI	94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	153,71	37,67	BDI 1	46,04	7.076,81	RA
1.9.2.0.2.	Composição	40	Gramma nativa ou batatais, em placas, fornecimento e plantio	M2	286,52	9,33	BDI 1	11,40	3.266,33	RA
1.9.2.0.3.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	24,00	54,96	BDI 1	67,18	1.612,32	RA
1.9.2.0.4.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	8,00	103,76	BDI 1	126,83	1.014,64	RA
<b>1.10.</b>			<b>DIVERSOS</b>					-	<b>36.468,89</b>	
1.10.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	016	Banco com encosto e assento de madeira, conforme detalhes em projeto	und	8,00	1.916,78	BDI 1	2.342,88	18.743,04	RA
1.10.0.0.2.	COMPOSIÇÃO	017	Banco retangular (4,80x0,70)m, conforme detalhes em projeto	und	1,00	1.924,94	BDI 1	2.352,85	2.352,85	RA
1.10.0.0.3.	COMPOSIÇÃO	018	Banco retangular (3,80x1,20)m, conforme detalhes em projeto	UND	2,00	3.382,46	BDI 1	4.134,38	8.268,76	RA
1.10.0.0.4.	COMPOSIÇÃO	019	Lixeira em eucalipto, para praças, conforme projeto	und	6,00	258,66	BDI 1	316,16	1.896,96	RA
1.10.0.0.5.	COMPOSIÇÃO	023	Rampa para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada,	und	8,00	532,53	BDI 1	650,91	5.207,28	RA
<b>1.11.</b>			<b>BASE PARA MONUMENTO/ESCULTURA ( 5,80 X 1,60 M)</b>					-	<b>7.487,94</b>	
1.11.0.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,40	59,11	BDI 1	72,25	245,65	RA
1.11.0.0.2.	SINAPI	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,97	398,35	BDI 1	486,90	1.446,09	RA
1.11.0.0.3.	SINAPI-I	1345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM	M2	9,64	72,35	BDI 1	88,43	852,47	RA
1.11.0.0.4.	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	21,76	11,17	BDI 1	13,65	297,02	RA
1.11.0.0.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,36	26,42	BDI 1	32,29	43,91	RA
1.11.0.0.6.	SINAPI	89043	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	8,16	69,96	BDI 1	85,51	697,76	RA
1.11.0.0.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	5,44	32,27	BDI 1	39,44	214,55	RA
1.11.0.0.8.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	16,32	3,52	BDI 1	4,30	70,18	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 265642020	<b>Nº SICONV</b> 909089	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PRAÇA DO CAJÁ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MARAGOGIPE	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ</b>									<b>1.350.658,73</b>	
1.11.0.0.9.	SINAPI	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	16,32	31,99	BDI 1	39,10	638,11	RA
1.11.0.0.10.	SINAPI-I	39507	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	9,28	18,50	BDI 1	22,61	209,82	RA
1.11.0.0.11.	COMPOSIÇÃO	007	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	9,28	19,09	BDI 1	23,33	216,50	RA
1.11.0.0.12.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	16,68	125,36	BDI 1	153,23	2.555,88	RA
<b>1.12.</b>			<b>DRENAGEM DOS CAMPOS E SISTEMA DE AGUAS PLUVIAIS</b>					-	<b>45.469,42</b>	
1.12.0.0.1.	SINAPI	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	UN	2,00	810,39	BDI 1	990,54	1.981,08	RA
1.12.0.0.2.	Composição	30	POÇO DE VISITA DE DRENAGEM (PVD)	UND	1,00	4.740,93	BDI 1	5.794,84	5.794,84	RA
1.12.0.0.3.	SINAPI	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	570,00	43,28	BDI 1	52,90	30.153,00	RA
1.12.0.0.4.	SINAPI	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	57,99	BDI 1	70,88	283,52	RA
1.12.0.0.5.	SINAPI	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	12,00	23,04	BDI 1	28,16	337,92	RA
1.12.0.0.6.	SINAPI	89574	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,00	108,68	BDI 1	132,84	1.062,72	RA
1.12.0.0.7.	SINAPI-I	20144	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	2,00	51,26	BDI 1	62,66	125,32	RA
1.12.0.0.8.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	36,00	56,64	BDI 1	69,23	2.492,28	RA
1.12.0.0.9.	SINAPI	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60,00	39,03	BDI 1	47,71	2.862,60	RA
1.12.0.0.10.	SINAPI	89693	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	58,76	BDI 1	71,82	287,28	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 265642020	<b>Nº SICONV</b> 909089	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PRACA DO CAJÁ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MARAGOGIPE	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ</b>									<b>1.350.658,73</b>	
1.12.0.0.11.	SINAPI	89687	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	2,00	36,35	BDI 1	44,43	88,86	RA
<b>1.13.</b>			<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA GERAL</b>					-	<b>152.507,47</b>	
<b>1.13.1.</b>			<b>QUADRO GERAL/BARRAMENTO</b>					-	<b>8.475,36</b>	
1.13.1.0.1.	Cotação	012	CAIXA PARA BARRAMENTO COM PORTA CEGA, EM CHAPA DE ALUMÍNIO BRILHANTE COM 1,20mm DE ESPESSURA COM :A:1000 x L:350 x P:300mm	UNIDADE	1,00	654,95	BDI 1	800,55	800,55	RA
1.13.1.0.2.	SINAPI-I	39809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	3,00	116,03	BDI 1	141,82	425,46	RA
1.13.1.0.3.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	M2	1,00	325,13	BDI 1	397,41	397,41	RA
1.13.1.0.4.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	1.026,58	BDI 1	1.254,79	1.254,79	RA
1.13.1.0.5.	SINAPI	97893	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF 12/2020	UN	1,00	406,59	BDI 1	496,97	496,97	RA
1.13.1.0.6.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	6,00	12,60	BDI 1	15,40	92,40	RA
1.13.1.0.7.	SINAPI-I	12033	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	6,55	BDI 1	8,01	8,01	RA
1.13.1.0.8.	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	6,00	15,50	BDI 1	18,95	113,70	RA
1.13.1.0.9.	SINAPI-I	3379	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	3,00	63,19	BDI 1	77,24	231,72	RA
1.13.1.0.10.	Cotação	007	CONECTOR DE ATERRAMENTO PARA HASTE Ø5/8"	UNIDADE	4,00	11,12	BDI 1	13,59	54,36	RA
1.13.1.0.11.	SINAPI-I	862	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	10,00	9,69	BDI 1	11,84	118,40	RA
1.13.1.0.12.	SINAPI-I	41474	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM	UN	1,00	45,31	BDI 1	55,38	55,38	RA
1.13.1.0.13.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	50,00	21,40	BDI 1	26,16	1.308,00	RA
1.13.1.0.14.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	15,00	8,92	BDI 1	10,90	163,50	RA
1.13.1.0.15.	SINAPI-I	34628	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	UN	3,00	62,08	BDI 1	75,88	227,64	RA
1.13.1.0.16.	SINAPI-I	39178	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	6,00	1,73	BDI 1	2,11	12,66	RA
1.13.1.0.17.	SINAPI-I	39175	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	6,00	0,95	BDI 1	1,16	6,96	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 265642020	<b>Nº SICONV</b> 909089	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PRACA DO CAJÁ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MARAGOGIPE	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ</b>										
									<b>1.350.658,73</b>	
1.13.1.0.18.	SINAPI-I	39212	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	6,00	1,51	BDI 1	1,85	11,10	RA
1.13.1.0.19.	SINAPI-I	39209	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	6,00	0,49	BDI 1	0,60	3,60	RA
1.13.1.0.20.	SINAPI	101540	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	123,68	BDI 1	151,17	151,17	RA
1.13.1.0.21.	SINAPI-I	5044	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	1,00	604,84	BDI 1	739,30	739,30	RA
1.13.1.0.22.	Composição	38	MURETA DE ALVENARIA PARA ENTRADA ELETRICA REVESTIDA COM TEXTURA	UNIDADE	1,00	932,71	BDI 1	1.140,05	1.140,05	RA
1.13.1.0.23.	SINAPI	100604	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	541,79	BDI 1	662,23	662,23	RA
<b>1.13.2.</b>			<b>ILUMINAÇÃO GERAL EXTERNA</b>					-	<b>144.032,11</b>	
1.13.2.0.1.	Composição	021	Fornecimento de Luminária Decorativa à Led ref. EGEU II 60w da Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=5,0m, com base - Rev 01	und	23,00	2.986,29	BDI 1	3.650,14	83.953,22	RA
1.13.2.0.2.	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	61,56	BDI 1	75,24	752,40	RA
1.13.2.0.3.	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	10,00	7,44	BDI 1	9,09	90,90	RA
1.13.2.0.4.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	29,60	BDI 1	36,18	289,44	RA
1.13.2.0.5.	SINAPI	97606	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00	80,50	BDI 1	98,40	688,80	RA
1.13.2.0.6.	SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	9,00	39,89	BDI 1	48,76	438,84	RA
1.13.2.0.7.	SINAPI	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	9,00	27,86	BDI 1	34,05	306,45	RA
1.13.2.0.8.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.138,35	5,79	BDI 1	7,08	15.139,52	RA
1.13.2.0.9.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	533,30	7,95	BDI 1	9,72	5.183,68	RA
1.13.2.0.10.	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	812,06	13,98	BDI 1	17,09	13.878,11	RA
1.13.2.0.11.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	39,00	158,55	BDI 1	193,80	7.558,20	RA
1.13.2.0.12.	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00	11,41	BDI 1	13,95	5.580,00	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 265642020	<b>Nº SICONV</b> 909089	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE-BA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PRAÇA DO CAJÁ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SALVADOR	<b>DATA BASE</b> 09-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MARAGOGIPE	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ETAPA 1 PRAÇA DO CAJÁ</b>									<b>1.350.658,73</b>	
1.13.2.0.13.	SINAPI	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	8,63	BDI 1	10,55	263,75	RA
1.13.2.0.14.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	126,02	6,43	BDI 1	7,86	990,52	RA
1.13.2.0.15.	SINAPI	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	150,00	7,51	BDI 1	9,18	1.377,00	RA
1.13.2.0.16.	SINAPI	91166	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015	M	150,00	3,23	BDI 1	3,95	592,50	RA
1.13.2.0.17.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	66,47	59,11	BDI 1	72,25	4.802,46	RA
1.13.2.0.18.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	66,47	26,42	BDI 1	32,29	2.146,32	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MARAGOGIPE

Local

quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: RENATO ALVES FERREIRA

CREA/CAU: BA 69282

ART/RRT: BA20210646838

RECURSO

↓